




CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO

**"CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE
CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN. 2019"**

PRESENTA

GC INVERSIONES S.A. DE C.V.

**GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A**

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la de un representante de la empresa.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR
FODES

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS,
MONTE SAN JUAN. 2019"

MONTO DEL SUBPROYECTO: \$ 15,890.57

COSTO DE LA ELABORACION DE LA CARPETA \$ 1,150.00

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A

PARA EFECTOS DE DISEÑO DE CARPETA:

ELABORO CARPETA: GC INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

FIRMA

FECHA:

ENERO 2019

PARA EFECTOS DE FINANCIAMIENTO

APROBADA POR:


ALCALDE MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SECRETARIO(a) MUNICIPAL





RESUMEN DEL PRESUPUESTO

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MANO DE OBRA		MATERIALES	
COSTO DIRECTO	\$ 1,860.51	COSTO DIRECTO	\$ 10,171.15
OTROS			
TOTAL	\$ 1,860.51	TOTAL	\$ 10,171.15

1.- MANO DE OBRA \$ 1,860.51

2.- MATERIALES \$ 10,171.15

3.- OTROS \$ 3,858.91

4.- SUB-TOTAL \$ 15,890.57

MONTO TOTAL \$ 15,890.57

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A

FECHA DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO :

ENERO 2019



SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

**GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.**
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A

ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN

SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE SUB-PROYECTO

I.- REFERENCIA

EN BASE AL ACUERDO N°

SE SOLICITA EL FINANCIAMIENTO PARA:

10 ACTA 2

II.- TIPO DE SUB-PROYECTO Y LOCALIZACION

A. SUB-PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN. 2019"

B. LOCALIZACION

CUSCATLAN
DEPARTAMENTO

MONTE SAN JUAN
MUNICIPIO


III.- PRESUPUESTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	COSTO TOTAL SOLICITADO	APORTE DE LA COMUNIDAD	MONTO
A.- MATERIAL	\$ 10,171.15		
B.- MANO DE OBRA	\$ 1,860.51		
C.- OTROS	\$ 3,858.91		
TOTAL ESTIMADO	\$ 15,890.57		
CARPETA	\$ 1,150.00		
SUPERVISION	\$ 1,200.00		
COSTO TOTAL	\$ 18,240.57		


ALCALDE MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL




SECRETARIO(a) MUNICIPAL



GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.





VOLUMEN DE OBRAS

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL EL SALVADOR, C.A.

[Firma manuscrita]

VOLUMEN DE OBRA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019

FECHA: ENERO - 2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO DIRECTO			TOTAL COSTOS DIRECTOS	IMPREVISTO (5%)	IVA, 13%	TOTAL COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO DE PARTIDA
				MATERIAL	M.O.O.	OTROS						
1	CORTE Y DESALGO DE MATERIAL EXISTENTE PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA	283.50	M3									
2	SOLERA DE FUNDACION (INCLUYE EXCAVACION, ARMADO DE HIERRO, ENCOFRADO Y COLADO)	53.20	M									
3	PARED DE BLOQUE DE 10X20X40	124.36	M2									
4	BLOQUE SOLERA (SOLERA INTERMEDIO)	93.30	M									
5	PISO CONCRETO 1:2:2 e=0.08 M (PULIDO)	83.40	M2									
6	SOLERA DE CORONAMIENTO	55.00	M									
7	POLIN C DE 4"	76.80	M									
8	COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CON BASE DE CONCRETO	5.00	UNIDAD									
9	2 POLIN C ENCAJUELOS DE 4"	22.80	M									
10	CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA ZINCALUM CALIBRE 26	83.02	M2									
11	RAMPLA DE ACCESO CON CONCRETO 1:2:2 e=0.08 (INCLUYE CONFORMACION)	5.65	M2									
12	ACERA DE CONCRETO ESPESOR 0.05 M	16.92	M2									
13	VENTANAS SOLAIRE DE 1.40X1.00	4.00	UNIDAD									
14	VENTANAS SOLAIRE DE 0.60X0.40	2.00	UNIDAD									
15	PUERTA METALICA DE 2X1	4.00	UNIDAD									
16	PUERTA METALICA DE 0.80X2	1.00	UNIDAD									
17	VENTANA SOLAIRE EN FARMACIA	1.00	UNIDAD									
INSTALACION ELECTRICA												
18	TABLERO GENERAL	1.00	UNIDAD									
19	Foco ahorrador de energia de 85 w en receptaculo fijo de baquelita	9.00	UNIDAD									
20	Interruptor doble	5.00	UNIDAD									
21	Torneocorrientes polarizado doble	8.00	UNIDAD									
22	Alimentacion elec para luces(2#14 Ø 1/2")	55.00	ML									
23	Alimentacion elec para tomas dobles(2#12 + 1#14 Ø 3/4")	35.00	ML									

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR.

"CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019"

ENERO - 2019

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR



HOJAS DEL PRESUPUESTO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly "C. [illegible]".

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019

FECHA

ENERO -2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO DIRECTO			TOTAL COSTOS DIRECTOS	IMPREVISTO (5%)	IVA, 13%	TOTAL COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO DE PARTIDA
				MATERIAL	M. de O.	OTROS						
1	CORTE Y DESALDO DE MATERIAL EXISTENTE PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA	283.50	M3	\$ -	\$ -	\$ 2.94	\$ 2.94	\$ 0.15	\$ 0.40	\$ 3.09	\$ 3.49	\$ 988.94
2	SOLERA DE FUNDACION (INCLUYE EXCAVACION, ARMADO DE HIERRO, ENCOFRADO Y COLADO)	53.20	M	\$ 14.07	\$ 1.75	\$ -	\$ 15.82	\$ 0.79	\$ 2.16	\$ 16.61	\$ 18.77	\$ 998.49
3	PARED DE BLOQUE DE 10X20X40	124.36	M2	\$ 14.06	\$ 2.15	\$ -	\$ 16.21	\$ 0.81	\$ 2.21	\$ 17.02	\$ 19.23	\$ 2,391.39
4	BLOQUE SOLERA (SOLERA INTERMEDIO)	93.30	M	\$ 5.14	\$ 0.83	\$ -	\$ 5.97	\$ 0.30	\$ 0.81	\$ 6.26	\$ 7.08	\$ 660.43
5	PISO CONCRETO 1:2:2 e=0.08 M (PULIDO)	83.40	M2	\$ 8.49	\$ 1.50	\$ -	\$ 9.99	\$ 0.50	\$ 1.36	\$ 10.49	\$ 11.86	\$ 988.74
6	SOLERA DE CORONAMIENTO	55.00	M	\$ 9.25	\$ 3.95	\$ -	\$ 13.20	\$ 0.66	\$ 1.80	\$ 13.86	\$ 15.66	\$ 861.43
7	POLIN C DE 4"	76.80	M	\$ 5.85	\$ 0.80	\$ -	\$ 6.45	\$ 0.32	\$ 0.88	\$ 6.78	\$ 7.66	\$ 588.11
8	COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CON BASE DE CONCRETO	5.00	UNIDAD	\$ 32.96	\$ 15.00	\$ -	\$ 47.96	\$ 2.40	\$ 6.55	\$ 50.36	\$ 56.90	\$ 284.52
9	2 POLIN C ENCAJUELOS DE 4"	22.80	M	\$ 9.90	\$ 0.80	\$ -	\$ 10.70	\$ 0.54	\$ 1.46	\$ 11.24	\$ 12.70	\$ 289.57
10	CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA ZINCALUM CALIBRE 26	83.02	M2	\$ 5.95	\$ 1.00	\$ -	\$ 6.95	\$ 0.35	\$ 0.95	\$ 7.30	\$ 8.25	\$ 684.60
11	RAMPLA DE ACCESO CON CONCRETO 1:2:2 e=0.08 (INCLUYE CONFORMACION)	5.65	M2	\$ 9.18	\$ 3.00	\$ -	\$ 12.18	\$ 0.61	\$ 1.66	\$ 12.79	\$ 14.45	\$ 81.63
12	ACERA DE CONCRETO ESPESOR 0.05 M	16.92	M2	\$ 8.49	\$ 3.00	\$ -	\$ 11.49	\$ 0.57	\$ 1.57	\$ 12.07	\$ 13.64	\$ 230.71
13	VENTANAS SOLAIRE DE 1.40X1.00	4.00	UNIDAD	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 3.75	\$ 10.24	\$ 78.75	\$ 88.99	\$ 355.95
14	VENTANAS SOLAIRE DE 0.80X0.40	2.00	UNIDAD	\$ -	\$ -	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 1.75	\$ 4.78	\$ 36.75	\$ 41.53	\$ 83.06
15	PUERTA METALICA DE 2X1	4.00	UNIDAD	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 5.00	\$ 13.65	\$ 105.00	\$ 118.65	\$ 474.60
16	PUERTA METALICA DE 0.80X2	1.00	UNIDAD	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 4.00	\$ 10.92	\$ 84.00	\$ 94.92	\$ 94.92
17	VENTANA SOLAIRE EN FARMACIA	1.00	UNIDAD	\$ -	\$ -	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 3.25	\$ 8.87	\$ 68.25	\$ 77.12	\$ 77.12
INSTALACION ELÉCTRICA												
18	TABLERO GENERAL	1.00	UNIDAD	\$ 184.10	\$ 15.00	\$ -	\$ 179.10	\$ 8.96	\$ 24.45	\$ 188.06	\$ 212.50	\$ 212.50
19	Foco ahorrador de energía de 85 w en receptáculo fijo de base	9.00	UNIDAD	\$ 6.35	\$ 2.00	\$ -	\$ 8.35	\$ 0.42	\$ 1.14	\$ 8.77	\$ 9.91	\$ 89.17
20	Interruptor doble	5.00	UNIDAD	\$ 6.50	\$ 2.00	\$ -	\$ 8.50	\$ 0.43	\$ 1.16	\$ 8.93	\$ 10.09	\$ 50.43
21	Tomacorrientes polarizado doble	8.00	UNIDAD	\$ 9.25	\$ 2.00	\$ 0.10	\$ 11.35	\$ 0.57	\$ 1.55	\$ 11.92	\$ 13.47	\$ 107.73
22	Alimentación elec para luces (2#14 Ø 1/2")	55.00	ML	\$ 3.65	\$ 1.00	\$ -	\$ 4.65	\$ 0.23	\$ 0.63	\$ 4.88	\$ 5.52	\$ 303.45
23	Alimentación elec para tomas dobles (2#12 + 1#14 Ø 3/4")	35.00	ML	\$ 5.30	\$ 1.25	\$ -	\$ 6.55	\$ 0.33	\$ 0.89	\$ 6.88	\$ 7.77	\$ 272.01

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019

FECHA
ENERO -2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO DIRECTO			TOTAL COSTOS DIRECTOS	IMPREVISTO (5%)	IVA, 13%	TOTAL COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO DE PARTIDA
				MATERIAL	M. de O.	OTROS						
24	INDORO	2.00	UNIDAD	\$ 75.00	\$ 10.00	-	\$ 85.00	\$ 4.25	\$ 11.80	\$ 96.25	\$ 100.85	\$ 201.71
25	LAVAMANOS	2.00	UNIDAD	\$ 50.00	\$ 5.00	-	\$ 55.00	\$ 2.75	\$ 7.51	\$ 57.75	\$ 65.26	\$ 130.52
26	TUBERIA PVC DE 4"	18.00	ML	\$ 7.29	\$ 5.00	-	\$ 12.29	\$ 0.61	\$ 1.68	\$ 12.90	\$ 14.58	\$ 262.48
27	TUBERIA PVC DE 1/2"	18.00	ML	\$ 2.40	\$ 1.00	-	\$ 3.40	\$ 0.17	\$ 0.46	\$ 3.57	\$ 4.03	\$ 72.61
28	ACCESORIOS PVC Y OTROS	1.00	SG	\$ 2.55	\$ 2.00	-	\$ 4.55	\$ 0.23	\$ 0.62	\$ 4.78	\$ 5.40	\$ 5.40
29	FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIO	1.00	SG	\$ -	\$ -	\$ 1,503.06	\$ 1,503.06	\$ 75.15	\$ 205.17	\$ 1,578.21	\$ 1,783.38	\$ 1,783.38
30	CERCA DE PROTECCION CON TUBO DE 2" Y BASE DE CONCRETO	25.00	ML	\$ 45.06	\$ 8.00	-	\$ 53.06	\$ 2.65	\$ 7.24	\$ 55.71	\$ 62.95	\$ 1,573.86
31	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA CONSTRUC	1.00	SG	\$ 582.50	\$ -	\$ -	\$ 582.50	\$ 29.13	\$ 79.51	\$ 611.63	\$ 891.14	\$ 691.14
COSTO TOTAL SIN IVA											\$ 14,062.45	
VALOR DE IVA											\$ 1,828.12	
VALOR DE LA OBRA											\$ 15,890.57	

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR C.A.

MATERIALES

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019

FECHA

ENERO -2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO DIRECTO			TOTAL COSTOS DIRECTOS	IMPREVISTO (5%)	IVA, 13%	TOTAL COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO DE PARTIDA
				MATERIAL	M.deo.	OTROS						
1	CORTE Y DESALJOJO DE MATERIAL EXISTENTE PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA	283.50	M3	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	SOLERA DE FUNDACION (INCLUYE EXCAVACION, ARMADO DE HIERRO, ENCOFRADO Y COLADO)	53.20	M	\$ 14.07			\$ 14.07	\$ 0.70	\$ 1.92	\$ 14.77	\$ 16.69	\$ 888.03
3	PARED DE BLOQUE DE 10X20X40	124.36	M2	\$ 14.06			\$ 14.06	\$ 0.70	\$ 1.92	\$ 14.76	\$ 16.68	\$ 2,074.15
4	BLOQUE SOLERA (SOLERA INTERMEDIO)	93.30	M	\$ 5.14			\$ 5.14	\$ 0.26	\$ 0.70	\$ 5.39	\$ 6.09	\$ 568.55
5	PISO CONCRETO 12.2 e=0.08 M (PULIDO)	83.40	M2	\$ 8.49			\$ 8.49	\$ 0.42	\$ 1.16	\$ 8.92	\$ 10.08	\$ 840.31
6	SOLERA DE CORONAMIENTO	55.00	M	\$ 9.25			\$ 9.25	\$ 0.46	\$ 1.26	\$ 9.71	\$ 10.98	\$ 603.66
7	POLIN C DE 4"	76.80	M	\$ 5.85			\$ 5.85	\$ 0.29	\$ 0.80	\$ 6.15	\$ 6.95	\$ 533.44
8	COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CON BASE DE CONCRETO	5.00	UNIDAD	\$ 32.96			\$ 32.96	\$ 1.65	\$ 4.50	\$ 34.61	\$ 39.11	\$ 195.54
9	2 POLIN C ENCAJUELOS DE 4"	22.80	M	\$ 9.90			\$ 9.90	\$ 0.50	\$ 1.35	\$ 10.40	\$ 11.75	\$ 267.92
10	CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA ZINCALUM CALIBRE 26	83.02	M2	\$ 5.95			\$ 5.95	\$ 0.30	\$ 0.81	\$ 6.25	\$ 7.06	\$ 586.09
11	RAMPLA DE ACCESO CON CONCRETO 12.2 e=0.08 (INCLUYE CONFORMACION)	5.65	M2	\$ 9.18			\$ 9.18	\$ 0.46	\$ 1.25	\$ 9.64	\$ 10.89	\$ 61.52
12	ACERA DE CONCRETO ESPESOR 0.05 M	16.92	M2	\$ 8.49			\$ 8.49	\$ 0.42	\$ 1.16	\$ 8.92	\$ 10.08	\$ 170.48
13	VENTANAS SOLAIRE DE 1.40X1.00	4.00	UNIDAD	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	VENTANAS SOLAIRE DE 0.80X0.40	2.00	UNIDAD	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	PUERTA METALICA DE 2X1	4.00	UNIDAD	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	PUERTA METALICA DE 0.80X2	1.00	UNIDAD	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	VENTANA SOLAIRE EN FARMACIA	1.00	UNIDAD	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL Y MANO DE OBRA ELECTRICA												
18	TABLERO GENERAL	1.00	UNIDAD	\$ 164.10			\$ 164.10	\$ 8.21	\$ 22.40	\$ 172.31	\$ 194.70	\$ 194.70
19	Foco ahorrador de energia de 85 w en receptaculo tipo de baqueta	9.00	UNIDAD	\$ 6.35			\$ 6.35	\$ 0.32	\$ 0.87	\$ 6.67	\$ 7.53	\$ 67.81
20	Interruptor doble	5.00	UNIDAD	\$ 6.50			\$ 6.50	\$ 0.33	\$ 0.89	\$ 6.83	\$ 7.71	\$ 38.56
21	Tomacorrientes polarizado doble	8.00	UNIDAD	\$ 9.25			\$ 9.25	\$ 0.46	\$ 1.26	\$ 9.71	\$ 10.98	\$ 87.80
22	Alimentacion elec para luces(2#14 Ø 1/2")	55.00	ML	\$ 3.65			\$ 3.65	\$ 0.18	\$ 0.50	\$ 3.83	\$ 4.33	\$ 238.19
23	Alimentacion elec para tomas dobles(2#12 - 1#14 Ø 3/4")	35.00	ML	\$ 5.30			\$ 5.30	\$ 0.27	\$ 0.72	\$ 5.57	\$ 6.29	\$ 220.10

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

MATERIALES

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019

FECHA: ENERO -2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO DIRECTO			TOTAL COSTOS DIRECTOS	IMPREVISTO (5%)	IVA, 13%	TOTAL COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO DE PARTIDA
				MATERIAL	M. deo.	OTROS						
24	INODORO	2.00	UNIDAD	\$ 75.00			\$ 75.00	\$ 3.75	\$ 10.24	\$ 78.75	\$ 88.99	\$ 177.98
25	LAVAMANOS	2.00	UNIDAD	\$ 50.00			\$ 50.00	\$ 2.50	\$ 6.83	\$ 52.50	\$ 59.33	\$ 118.65
26	TUBERIA PVC DE 4"	18.00	ML	\$ 7.29			\$ 7.29	\$ 0.36	\$ 1.00	\$ 7.65	\$ 8.65	\$ 155.69
27	TUBERIA PVC DE 1/2"	18.00	ML	\$ 2.40			\$ 2.40	\$ 0.12	\$ 0.33	\$ 2.52	\$ 2.85	\$ 51.26
28	ACCESORIOS PVC Y OTROS	1.00	SG	\$ 2.55			\$ 2.55	\$ 0.13	\$ 0.35	\$ 2.68	\$ 3.03	\$ 3.03
29	FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIO	1.00	SG	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	CERCA DE PROTECCION CON TUBO DE 2" Y BASE DE CONCRETO	25.00	ML	\$ 45.06			\$ 45.06	\$ 2.25	\$ 6.15	\$ 47.31	\$ 53.46	\$ 1,336.56
31	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA CONSTRUC	1.00	SG	\$ 582.50			\$ 582.50	\$ 29.13	\$ 79.51	\$ 611.63	\$ 691.14	\$ 691.14
COSTO TOTAL SIN IVA											\$ 9,001.02	
VALOR DE IVA											\$ 1,170.13	
VALOR DE LA OBRA											\$ 10,171.15	

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A

[Handwritten signature]

MANO DE OBRA

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019

FECHA

ENERO - 2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO DIRECTO			TOTAL COSTOS DIRECTOS	IMPREVISTO (5%)	IVA, 13%	TOTAL COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO DE PARTIDA
				MATERIAL	M.d.o.	OTROS						
1	CORTE Y DESALOJO DE MATERIAL EXISTENTE PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA	283.50	M3	\$	-		\$	\$	\$	\$	\$	\$
2	SOLERA DE FUNDACION (INCLUYE EXCAVACION, ARMADO DE HIERRO, ENCOFRADO Y COLADO)	53.20	M	\$	1.75		\$ 1.75	\$ 0.09	\$ 0.24	\$ 1.84	\$ 2.08	\$ 110.46
3	PARED DE BLOQUE DE 10X20X40	124.36	M2	\$	2.15		\$ 2.15	\$ 0.11	\$ 0.29	\$ 2.26	\$ 2.55	\$ 317.24
4	BLOQUE SOLERA (SOLERA INTERMEDIO)	93.30	M	\$	0.83		\$ 0.83	\$ 0.04	\$ 0.11	\$ 0.87	\$ 0.98	\$ 91.88
5	PISO CONCRETO 1:2:2 e=0.08 M (PULIDO)	83.40	M2	\$	1.50		\$ 1.50	\$ 0.08	\$ 0.20	\$ 1.58	\$ 1.78	\$ 148.43
6	SOLERA DE CORONAMIENTO	55.00	M	\$	3.95		\$ 3.95	\$ 0.20	\$ 0.54	\$ 4.15	\$ 4.69	\$ 257.77
7	POLIN C DE 4"	76.80	M	\$	0.60		\$ 0.60	\$ 0.03	\$ 0.08	\$ 0.63	\$ 0.71	\$ 54.67
8	COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CON BASE DE CONCRETO	5.00	UNIDAD	\$	15.00		\$ 15.00	\$ 0.75	\$ 2.05	\$ 15.75	\$ 17.80	\$ 88.99
9	2 POLIN C ENCAJUELOS DE 4"	22.80	M	\$	0.80		\$ 0.80	\$ 0.04	\$ 0.11	\$ 0.84	\$ 0.95	\$ 21.64
10	CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA ZINCALUM CALIBRE 26	83.02	M2	\$	1.00		\$ 1.00	\$ 0.05	\$ 0.14	\$ 1.05	\$ 1.19	\$ 98.50
11	RAMPLA DE ACCESO CON CONCRETO 1:2:2 e=0.08 (INCLUYE CONFORMACION)	5.65	M2	\$	3.00		\$ 3.00	\$ 0.15	\$ 0.41	\$ 3.15	\$ 3.56	\$ 20.11
12	ACERA DE CONCRETO ESPESOR 0.05 M	16.92	M2	\$	3.00		\$ 3.00	\$ 0.15	\$ 0.41	\$ 3.15	\$ 3.56	\$ 60.23
13	VENTANAS SOLAIRE DE 1.40X1.00	4.00	UNIDAD	\$	-		\$	\$	\$	\$	\$	\$
14	VENTANAS SOLAIRE DE 0.60X0.40	2.00	UNIDAD	\$	-		\$	\$	\$	\$	\$	\$
15	PUERTA METALICA DE 2X1	4.00	UNIDAD	\$	-		\$	\$	\$	\$	\$	\$
16	PUERTA METALICA DE 0.80X2	1.00	UNIDAD	\$	-		\$	\$	\$	\$	\$	\$
17	VENTANA SOLAIRE EN FARMACIA	1.00	UNIDAD	\$	-		\$	\$	\$	\$	\$	\$
METAL CON ELECTRICIA												
18	TABLERO GENERAL	1.00	UNIDAD	\$	15.00		\$ 15.00	\$ 0.75	\$ 2.05	\$ 15.75	\$ 17.80	\$ 17.80
19	Foco ahorrador de energia de 85 w en receptaculo fijo de boquilla	9.00	UNIDAD	\$	2.00		\$ 2.00	\$ 0.10	\$ 0.27	\$ 2.10	\$ 2.37	\$ 21.36
20	Interruptor doble	5.00	UNIDAD	\$	2.00		\$ 2.00	\$ 0.10	\$ 0.27	\$ 2.10	\$ 2.37	\$ 11.87
21	Tomacorrientes polarizado doble	8.00	UNIDAD	\$	2.00		\$ 2.00	\$ 0.10	\$ 0.27	\$ 2.10	\$ 2.37	\$ 18.98
22	Alimentacion elec para luces(2#14 Ø 1/2")	55.00	ML	\$	1.00		\$ 1.00	\$ 0.05	\$ 0.14	\$ 1.05	\$ 1.19	\$ 65.26
23	Alimentacion elec para tomas dobles(2#12 + 1#14 Ø 3/4")	35.00	ML	\$	1.25		\$ 1.25	\$ 0.06	\$ 0.17	\$ 1.31	\$ 1.48	\$ 51.91

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR

MANO DE OBRA

OTROS

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019

FECHA

ENERO - 2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO DIRECTO		TOTAL COSTOS DIRECTOS	IMPREVISTO (5%)	IVA, 13%	TOTAL COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO DE PARTIDA
				MATERIAL	M.O.						
1	CORTE Y DESALOJO DE MATERIAL EXISTENTE PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA	283.50	M3			\$ 2.94	\$ 0.15	\$ 0.40	\$ 3.09	\$ 3.49	\$ 988.94
2	SOLERA DE FUNDACION (INCLUYE EXCAVACION, ARMADO DE HIERRO, ENCOFRADO Y COLADO)	53.20	M			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	PARED DE BLOQUE DE 10X20X40	124.36	M2			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	BLOQUE SOLERA (SOLERA INTERMEDIO)	93.30	M			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	PISO CONCRETO 1:2:2 e=0.08 M (PULIDO)	83.40	M2			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	SOLERA DE CORONAMIENTO	55.00	M			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	POLIN C DE 4"	76.80	M			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CON BASE DE CONCRETO	5.00	UNIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	2 POLIN C ENCAJUELOS DE 4"	22.80	M			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA ZINCALUM CALIBRE 26	83.02	M2			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	RAMPLA DE ACCESO CON CONCRETO 1:2:2 e=0.08 (INCLUYE CONFORMACION)	5.65	M2			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	ACERA DE CONCRETO ESPESOR 0.05 M	16.92	M2			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	VENTANAS SOLAIRE DE 1.40X1.00	4.00	UNIDAD			\$ 75.00	\$ 3.75	\$ 10.24	\$ 78.75	\$ 88.99	\$ 355.95
14	VENTANAS SOLAIRE DE 0.60X0.40	2.00	UNIDAD			\$ 35.00	\$ 1.75	\$ 4.78	\$ 36.75	\$ 41.53	\$ 83.06
15	PUERTA METALICA DE 2X1	4.00	UNIDAD			\$ 100.00	\$ 5.00	\$ 13.65	\$ 105.00	\$ 118.65	\$ 474.60
16	PUERTA METALICA DE 0.80X2	1.00	UNIDAD			\$ 80.00	\$ 4.00	\$ 10.92	\$ 84.00	\$ 94.92	\$ 94.92
17	VENTANA SOLAIRE EN FARMACIA	1.00	UNIDAD			\$ 65.00	\$ 3.25	\$ 8.87	\$ 68.25	\$ 77.12	\$ 77.12
INSTALACION ELECTRICA											
18	TABLERO GENERAL	1.00	UNIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Foco ahorrador de energia de 85 w en receptaculo tipo de baquilleta	9.00	UNIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Interruptor doble	5.00	UNIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	Tomacorrientes polarizado doble	8.00	UNIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Alimentacion elec para luces (2#14 Ø 1/2")	55.00	ML			\$ 0.10	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.11	\$ 0.12	\$ 0.95
23	Alimentacion elec para tomas dobles (2#12 + 1#14 Ø 3/4")	35.00	ML			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

OTROS


PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019

FECHA
ENERO -2019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO DIRECTO			TOTAL COSTOS DIRECTOS	IMPREVISTO (5%)	IVA, 13%	TOTAL COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO DE PARTIDA
				MATERIAL	M. deo.	OTROS						
24	INODORO	2.00	UNIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
25	LAVAMANOS	2.00	UNIDAD			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
26	TUBERIA PVC DE 4"	18.00	ML			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
27	TUBERIA PVC DE 1/2"	18.00	ML			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
28	ACCESORIOS PVC Y OTROS	1.00	SG			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
29	FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIO	1.00	SG			\$ 1,503.06	\$ 1,503.06	\$ 75.15	\$ 205.17	\$ 1,578.21	\$ 1,783.38	1,783.38
30	CERCA DE PROTECCION CON TUBO DE 2" Y BASE DE CONCRETO	25.00	ML			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
31	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA CONSTRUCCION	1.00	SG			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
COSTO TOTAL SIN IVA											\$ 3,414.97	
VALOR DE IVA											\$ 443.95	
VALOR DE LA OBRA											\$ 3,858.91	

GC INVERSIONES Y PROYECTOS.
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR C.A.





DESGLOSE DE COSTOS UNITARIOS

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL EL SALVADOR, C.A.



FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL BCO FAMILIAR DE CALID, SECTOR LA ERMITA, DE CANTON SAN NICOLAS, MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA N° 1

DESCRIPCION:

UNIDAD: M3

CORTE Y DESALOJO DE MATERIAL EXISTENTE PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA.

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
Herramienta menor 5% DE F.O					\$ -
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
CORTE Y DESALOJO DE MATERIAL CON MAQUINARIA	M3	1.00	\$2.80	\$ 2.80
SUB - TOTAL:				\$ 2.80

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	2.80
IMPREVISTO(5%)	\$	0.14
PRECIO UNITARIO	\$	2.94

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
 SAN MIGUEL, EL SALVADOR

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL ECO FAMILIAR DE CALIDAD SECTOR LA FRONTERA DE SAN JUAN CUSCATLAN
MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA No. 2

DESCRIPCION

UNIDAD: M

SOLERA DE FUNDACION (INCLUYE EXCAVACION, ARMADO DE HIERRO, ENCOFRADO Y COLADO)

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
arena	m3	0.04	\$ 13.25	\$ 0.53
grava	m3	0.04	\$ 36.00	\$ 1.44
cemento	bolsa	0.65	\$ 8.75	\$ 5.69
H" de 1/2	qq	0.05	\$ 45.00	\$ 2.25
H" de 1/4	qq	0.05	\$ 45.00	\$ 2.25
alambre	libras	0.6	\$ 0.90	\$ 0.54
tabla	vr	0.48	\$ 2.20	\$ 1.06
regla pacha	vr	0.19	\$ 1.00	\$ 0.19
clavos	lb	0.1	\$ 1.25	\$ 0.13
SUB - TOTAL:				\$ 14.07

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
hechura de concreto	M²	0.10	\$ 10.00	\$ 1.00
encofrado de soleras	ML	1.00	\$ 0.25	\$ 0.25
armadura de hierro de 1/4"	QQ	0.05	\$ 5.00	\$ 0.25
armaduras de hierro de 1/2"	QQ	0.05	\$ 5.00	\$ 0.25
SUB - TOTAL:				\$ 1.75

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL					\$

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL				\$

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	15.82
IMPREVISTO(5%)	\$	0.79
PRECIO UNITARIO	\$	16.61

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO FAMILIAR DE SALUD (SECTOR LA FRAMITA DE CAVE) EN SAN NICOLAS MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA No. 3

DESCRIPCION

UNIDAD: M2

PARED DE BLOQUE DE 10X20X40

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
Cemento	bolsa	0.40	\$ 8.75	\$ 3.50
Arena	m3	0.07	\$ 13.25	\$ 0.95
bloque 10x20x40	u	12.50	\$ 0.45	\$ 5.63
hierro de 1/2"	qq	0.06	\$ 45.00	\$ 2.70
hierro de 1/4"	qq	0.02	\$ 45.00	\$ 0.90
alambre de amarre	lb	0.42	\$ 0.90	\$ 0.38
SUB - TOTAL:				\$ 14.06

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
Acero de 1/4"	qq	0.02	\$ 5.00	\$ 0.10
Pegamento de bloque	u	12.50	\$ 0.10	\$ 1.25
Colado de bastones	ml	5.00	\$ 0.10	\$ 0.50
Acero de 1/2"	qq	0.06	\$ 5.00	\$ 0.30
SUB - TOTAL:				\$ 2.15

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 16.21
IMPREVISTO(5%)	\$ 0.81
PRECIO UNITARIO	\$ 17.02

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO.- 2019

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL EGO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA, DE CANTÓN SAN MIGUEL, MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA No. 4

DESCRIPCION

UNIDAD: M

BLOQUE SOLERA (SOLERA INTERMEDIO)

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
Cemento	bolsa	0.21	\$ 8.75	\$ 1.85
arena	m3	0.015	\$ 13.25	\$ 0.20
bloque de 15x20x40	u	2.5	\$ 0.55	\$ 1.38
H" 3/8"	qq	0.03	\$ 45.00	\$ 1.13
H" 1/4"	qq	0.01	\$ 45.00	\$ 0.45
Alambre de Amarre	lb	0.15	\$ 0.90	\$ 0.14
SUB - TOTAL:				\$ 5.14

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
Acero de 3/8"	qq	0.03	\$ 11.00	\$ 0.33
Acero de 1/4"	qq	0.01	\$ 12.00	\$ 0.12
Pegamento de bloque	u	2.50	\$ 0.15	\$ 0.38
SUB - TOTAL:				\$ 0.83

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 5.97
IMPREVISTO(5%)	\$ 0.30
PRECIO UNITARIO	\$ 6.26

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
 SAN MIGUEL, EL SALVADOR

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO

"CONSTRUCCION DEL POLIFAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA HERMITA DE CANTON CHANMOLE, MONTE SAN JUAN, 2019"

PARTIDA No. 5

DESCRIPCION

UNIDAD: M2

PISO CONCRETO 1:2:2 e=0.08 M (PULIDO)

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
CEMENTO	KG	0.45	\$ 2.75	\$ 1.24
ARENA	M3	0.01	\$ 13.35	\$ 0.13
GRAVA	M3	0.01	\$ 9.00	\$ 0.09
MADEIRA	M3	1.00	\$ 0.10	\$ 0.10
AGUA	M3	0.01	\$ 1.00	\$ 0.01
ADICION	KG	0.05	\$ 14.00	\$ 0.70
OTROS	KG	0.00	\$ 1.00	\$ 0.00
SUB - TOTAL:				\$ 8.49

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
HECHURA Y COLOCACION DE CONCRETO	M2	1.000	\$ 1.50	\$ 1.50
SUB - TOTAL:				\$ 1.50

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 9.99
IMPREVISTO(5%)	\$ 0.50
PRECIO UNITARIO	\$ 10.49

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL ECO FAMILIAR DE SAN J. D. SECTOR LA ERMITA DE CAYTON SAN NICOLAS MONTE SAN JUAN 2019

PARTE No. 1

DESCRIPCION

SOLERA DE CORONAMIENTO

A- MATERIALES

UNIDAD: M

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
arena	m3	0.02	\$ 13.25	\$ 0.27
grava	m3	0.02	\$ 36.00	\$ 0.72
cemento	bolsa	0.32	\$ 8.75	\$ 2.80
agua	barril	0.05	\$ 1.25	\$ 0.06
H° de 1/2	qq	0.05	\$ 45.00	\$ 2.25
H° de 1/4	qq	0.03	\$ 45.00	\$ 1.35
alambre	libras	0.48	\$ 0.90	\$ 0.43
tabla	vr	0.48	\$ 2.20	\$ 1.06
reglas	vr	0.19	\$ 1.00	\$ 0.19
clavos	lb	0.1	\$ 1.25	\$ 0.13
SUB - TOTAL:				\$ 9.25

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
hechura de concreto	M³	0.03	\$ 10.00	\$ 0.30
encofrado de soleras	ML	1.00	\$ 1.00	\$ 1.00
armadura de hierro de 1/4"	QQ	0.48	\$ 5.00	\$ 2.40
armaduras de hierro de 1/2"	QQ	0.05	\$ 5.00	\$ 0.25
SUB - TOTAL:				\$ 3.95

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 13.20
IMPREVISTO(5%)	\$ 0.66
PRECIO UNITARIO	\$ 13.86

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO FAMILIAR DE CALLO, SECTOR LA ERMITA, DE CANTON SAN NICOLAS,
MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA No. 7

DESCRIPCION

UNIDAD: ML

POLIN C DE 4"

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
polin c de 4"	c/u	0.18	\$ 21.50	\$ 3.87
Pintura	GL	0.05	\$ 20.00	\$ 1.00
Solvente	gl	0.02	\$ 4.50	\$ 0.09
discos	c/u	0.15	\$ 3.10	\$ 0.47
Electrodos	lb	0.33	\$ 1.30	\$ 0.43
SUB - TOTAL:				\$ 5.85

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
PINTURA DE POLIN	m	1.00	\$ 0.10	\$ 0.10
COLOCACION DE POLIN	m	1.00	\$ 0.50	\$ 0.50
SUB - TOTAL:				\$ 0.60

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 6.45
IMPREVISTO(5%)	\$ 0.32
PRECIO UNITARIO	\$ 6.78

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR

65

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO:

"CONSTITUCIÓN DEL EJO FAMILIAR DE SALLE, CENTRO LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS, MONTE SAN JUAN, 2019"

PART D No. 9

DISCUSSION

COLUMNA DE TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CON BASE DE CONCRETO

UNIDAD: unidad

A- MATERIALES

B-MANO DE OBRA

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

D-SUBCONTRATOS

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 47.96
IMPREVISTO(5%)	\$ 2.40
PRECIO UNITARIO	\$ 50.36

GC INVERSIONES Y PROYECTOS.
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL BOO FAMILIAR DE SALUD, SECUNDA ETAPA DE CANTON SAN NICOLAS MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA No. 9

DESCRIPCION

UNIDAD: ML

2 POLIN C ENCAJUELOS DE 4"

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
polin c de 4"	c/u	0.36	\$ 22.00	\$ 7.92
Pintura	GL	0.05	\$ 20.00	\$ 1.00
Solvente	gl	0.02	\$ 4.50	\$ 0.09
discos	c/u	0.15	\$ 3.10	\$ 0.47
Electrodos	lb	0.33	\$ 1.30	\$ 0.43
SUB - TOTAL:				\$ 9.90

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
PINTURA DE POLIN	m	1.00	\$ 0.30	\$ 0.30
COLOCACION DE POLIN	m	1.00	\$ 0.50	\$ 0.50
SUB - TOTAL:				\$ 0.80

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	10.70
IMPREVISTO(5%)	\$	0.54
PRECIO UNITARIO	\$	11.24

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL EL SALVADOR

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO.- 2019

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD EN LA FRONTERA DE CAJÓN SAN NICOLÁS
MONTE SAN JUAN, 2019

PARTIDA No. 10

DESCRIPCION:

UNIDAD: M2

CUBIERTA DE TECHO CON LAMINA ZINCALUM CALIBRE 26

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
Lamina Zinc- Alum Calibre 26	m2	1	5.00	5.000
Tomillos de 3/4 lam lam	U	5	0.08	0.400
Tomillos de 1 lam- polin	U	5	0.08	0.400
capote	m2	0.12	1.25	0.150
SUB - TOTAL:				\$ 5.95

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
COLOCACION DE LAMINA	m	1.00	\$ 1.00	\$ 1.00
SUB - TOTAL:				\$ 1.00

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	6.95
IMPREVISTO(5%)	\$	0.35
PRECIO UNITARIO	\$	7.30

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL ECU FAMILIAR DE LA OJA EN LA ERMITA DE SANTO SAN MIGUEL
MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA: 11

DESCRIPCION:

UNIDAD: M2

RAMPLA DE ACCESO CON CONCRETO 12.2 e=0.08 (INCLUYE CONFORMACION)

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
CEMENTO	BSL	0.74	\$ 12.50	\$ 9.25
ARENA	BSL	0.04	\$ 14.00	\$ 0.56
GRAVA	M	0.04	\$ 5.00	\$ 0.20
MADERA	BSL	1.35	\$ 0.10	\$ 0.14
AGUA	BSL	0.05	\$ 6.00	\$ 0.30
SUB - TOTAL:				\$ 9.18

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
CONFORMACION DE RAMPLA	m	1.00	\$ 1.50	\$ 1.50
HECHURA Y COLOCACION DE CONCRETO	M	1.00	\$ 1.50	\$ 1.50
SUB - TOTAL:				\$ 3.00

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	12.18
IMPREVISTO(5%)	\$	0.61
PRECIO UNITARIO	\$	12.79

GC INVERSIONES Y PROYECTOS

S.A. DE C.V.

SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR
FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO.- 2019

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL FDS FAMILIAR DE SALUD SECTOR LA HERMITA DE SAN JUAN MONTE SAN JUAN 2019

PARTICULAR: 12

DESCRIPCION:

UNIDAD: M2

ACERA DE CONCRETO ESPESOR 0.05 M

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
CEMENTO	BT	0.10	\$ 4.20	\$ 4.20
ARENA	M3	0.05	\$ 3.80	\$ 1.90
GRAVA	M3	0.05	\$ 4.00	\$ 2.00
MADERA	CM	1.00	\$ 0.10	\$ 0.10
AGUA	BARRIL	0.05	\$ 1.00	\$ 0.05
ADISOL	SA	0.05	\$ 1.40	\$ 0.70
OTROS	CS	0.00	\$ 1.00	\$ 0.00
SUB - TOTAL:				\$ 8.49

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
HECHURA Y COLOCACION DE CONCRETO	M2	1.00	\$ 3.00	\$ 3.00
SUB - TOTAL:				\$ 3.00

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	11.49
IMPREVISTO(5%)	\$	0.57
PRECIO UNITARIO	\$	12.07

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
 SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO, 2019

PROYECTO

"CONSTRUCCION DEL ECOTAMBIENTE DE SALUD, TECTURA BRITA, DE CANTON SAN NICOLAS
MONTE SAN JUAN 2019"

PARTIDARIO

DESCRIPCION

UNIDAD: SG

VENTANAS SOLAIRE DE 1.40X1.00

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
VENTANA SOLAIRE	SG	100	\$75.00	\$ 75.00
SUB - TOTAL:				\$ 75.00

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	75.00
IMPREVISTO(5%)	\$	3.75
PRECIO UNITARIO	\$	78.75

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL CENTRO FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA DE SANTO SAN NICOLAS
MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA No. 14

DESCRIPCION

UNIDAD: SG

VENTANAS SOLAIRE DE 0.60X0.40

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
VENTANA SOLAIRE	SG	1.00	\$ 35.00	\$ 35.00
SUB - TOTAL				\$ 35.00

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	35.00
IMPREVISTO(5%)	\$	1.75
PRECIO UNITARIO	\$	36.75

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL ECO FAMILIAR DE SALUD (FOTOP) A HERMITA DE SANTO (Y SAN NICOLAS)
MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA No. 15

DESCRIPCION

UNIDAD: SG

PUERTA METALICA DE 2X1

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
herramienta menor 5% DE MO					\$ -
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
PUERTA METALICA	SG	1.00	\$100.00	\$ 100.00
SUB - TOTAL:				\$ 100.00

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 100.00
IMPREVISTO(5%)	\$ 5.00
PRECIO UNITARIO	\$ 105.00

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO.- 2019

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL B.O. FAMILIAR DE PALLO - SECTOR LA GRUTA DE CANTON SAN JUAN, MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA 101-15

DESCRIPCION

UNIDAD: SG

PUERTA METALICA DE 0.80X2

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:			\$	-

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:			\$	-

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$	-

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
PUERTA METALICA	SG	1.00	80.00	\$ 80.00
SUB - TOTAL:			\$	80.00

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	80.00
IMPREVISTO (5%)	\$	4.00
PRECIO UNITARIO	\$	84.00

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL, EL SALVADOR, C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL EDO FAMILIAR DE SALUD (ENTORNO AERMITA DE SANTON SAN NICOLAS)
MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA No. 17

DESCRIPCION

UNIDAD: SG

VENTANA SOLAIRE EN FARMACIA

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
VENTANA SOLAIRE	SG	1.00	\$65.00	\$ 65.00
SUB - TOTAL				\$ 65.00

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	65.00
IMPREVISTO(5%)	\$	3.25
PRECIO UNITARIO	\$	68.25

GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL EL SALVADOR C.A.

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO.- 2019

PROYECTO:

CONSTRUCCION DEL FOD FAMILIAR DE SALUD, SECTOR LA ERMITA DE CANCIN SAN NICOLAS,
MONTE SAN JUAN 2019

PARTIDA: 22

DESCRIPCION:

UNIDAD: ML

Alimentacion elec para luces(2#14 Ø 1/2")

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
CABLE #14	SG	2.00	\$ 0.90	\$ 1.80
TUBERA DE 1/2	SG	1.00	\$ 0.65	\$ 0.65
CONDUCTO DE 3/4	ML	1.00	\$ 0.45	\$ 0.45
INTAISLANTE	SG	1.00	\$ 0.60	\$ 0.60
SUB - TOTAL:				\$ 3.65

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
INSTALACION	SG	1.00	\$ 1.00	\$ 1.00
SUB - TOTAL:				\$ 1.00

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 4.65
IMPREVISTO(5%)	\$ 0.23
PRECIO UNITARIO	\$ 4.88

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
 SAN MIGUEL, EL SALVADOR

41

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

ENERO - 2019

PROJECTO

CONSTRUCCIÓN DEL EDC FAMILIAR DE SALUD VECINOS LA ERMITA, DE CANTÓN SAN NICOLÁS
MONTE SAN JUAN 2015

PARTICULARS 23

DESCRIPTION

UNIDAD: ML

Alimentacion elec para tomas dobles(2#12 + 1#14 @ 3/4")

A- MATERIALES

B-MANO DE OBRA

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

D-SUBCONTRATOS

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$	6.55
IMPREVISTO(5%)	\$	0.33
PRECIO UNITARIO	\$	6.88

**GC INVERSIONES Y PROYECTOS,
S.A. DE C.V.**
SAN MIGUEL EL SALVADOR

FONDO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE EL SALVADOR

FODES 75%

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SIN IVA

MUNICIPIO: MONTE SAN JUAN

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

ENERO - 2019

PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE DE SALUD (SECTOR LA TRINIDAD DE LA CAÑA) - MONTE SAN JUAN 2019"

PARTIDA N° 24

DESCRIPCION

UNIDAD: SG

INODORO

A- MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
INODORO	SG	1.00	\$ 75.00	\$ 75.00
PAQUETES	SG	1.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUB - TOTAL:				\$ 75.00

B-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
INSTALACION	SG	1.00	\$ 10.00	\$ 10.00
SUB - TOTAL:				\$ 10.00

C-EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	RENDIMIENTO	COSTO/HORA	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:					\$ -

D-SUBCONTRATOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
SUB - TOTAL:				\$ -

COSTO DIRECTO = A + B + C + D	\$ 85.00
IMPREVISTO(5%)	\$ 4.25
PRECIO UNITARIO	\$ 89.25

GC INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL EL SALVADOR, C.A.