

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO EN CRIO EL TRIUNFO, DEL CTON GUAYAPA ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOTIF. LA ESPAÑOLA DEL CTON GUAYAPA ABAJO, CRIO LA FAYA, LAS TABLAS, EL ESCONDIDO, EL ISCANAL, EL CARMEN Y COL. SAN JUDAS DEL CANTON LA FAYA

**Institución:** Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

**Año:** 2016

**Nombre de la obra:** INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO EN CRIO EL TRIUNFO, DEL CTON GUAYAPA ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOTIF. LA ESPAÑOLA DEL CTON GUAYAPA ABAJO, CRIO LA FAYA, LAS TABLAS, EL ESCONDIDO, EL ISCANAL, EL CARMEN Y COL. SAN JUDAS DEL CANTON LA FAYA

**Ubicación exacta:** DEPARTAMENTO AHUACHAPAN, MUNICIPIO JUJUTLA, CANTÓN VARIOS

**Fecha de inicio de la obra:** 2016-09-19

**Número de beneficiarios:** 2505

**Costo total de la obra:** 2168324.29

**Tiempo de ejecución:** 300 DÍAS

**Nombre del responsable de la obra:** DANIEL PANIAGUA TORRES

**Fuente de financiamiento:** 19.C - PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008

**Empresa o entidad ejecutora:** INVERSIONES Y SERVICIOS QUINTEROS DIAZ, S.A. DE C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** NO APLICABLE

**Garantías:** El proyecto consiste en la introducción de agua potable y saneamiento básico en varios cantones y caseríos del municipio de Jujutla, con los siguientes alcances:COMPONENTE 1 AGUA POTABLE1. Instalación de 31 km de tuberías de agua potable en hierro galvanizado y PVC en diferentes diámetros, incluyendo válvulas reguladoras de presión y de control.2. Instalación de 602 acometidas nuevas de agua potable con su respectivo micromedidor.3. Estación de rebombeo en el terreno donde se ubica el pozo de producción.4. Dos tanques de distribución, uno de 250 m3 y uno de 50 m3.COMPONENTE 2 SANEAMIENTO BASICOConstrucción de 577 servicios sanitarios de lavar, ducha y pila integrada, con su respectivo biodigestor y biojardinera como tratamiento secundario.