

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

SUPERVISIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN CONCEPCIÓN

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Año: 2017

Nombre de la obra: SUPERVISIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN CONCEPCIÓN

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO CABAÑAS; MUNICIPIO TEJUTEPEQUE, CANTÓN TEJUTEPEQUE, CASERÍOS VARIOS

Fecha de inicio de la obra: 2017-07-17

Número de beneficiarios: 1625

Costo total de la obra: 8400.28

Tiempo de ejecución: 135 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: JULIO CESAR CENTENO

Fuente de financiamiento: 19.B - FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009

Empresa o entidad ejecutora: NO APLICABLE

Empresa o entidad supervisora: LUNA & LUNA GRUPO CONSULTORES, S.A. DE C.V.

Código de contrato: CÓDIGO DE PROYECTO 255306. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción de: 1.Obras en la estación de bombeo.Suministro e Instalación de bomba sumergible tipo de Impulsión 2 HP; bomba dosificadora de cloro, 30GPD, 80 PSI+mezclador de cloro de 3/4HP con barril 55G; Mejoras en caseta de bombeo.2.Red de distribución. Suministro e Tuberías de HoGo en diámetros variables PULGADAS, 1 PULGADAS,2 PULGADAS y 2 PULGADAS; 336 medidores de agua potable de PULGADAS; 86 cajas prefabricadas para micromedidor; 1 tanquilla quiebra presión; 22,533.06 m de prueba de presión de tubería por tramos; 103 anclajes para tubería de HoGo; 22,533.06 metros lineales de limpieza y desinfección de tubería agua potable; 8 cajas para válvulas de purga de aire y lodos.3.El sistema de Saneamiento contempla.Construcción de 3 Biojardineras incluye caja recolectora de agua tratada; Construcción de 25 letrinas de hoyo seco con paredes de bloque; 28 Pozos de absorción incluye terracería; 29 trampas de grasa de pared ladrillo barro

Garantías: GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Forma de pago: ESTABLECIDO EN EL CONTRATO