

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS LA CEIBA Y LA TORTUGA, LOS SANTOS, PIEDRA PARADA, LA CAPILLA, LLANO VERDE, EL ALTILLO DEL CANTON HONDABLE, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN I ETAPA. (MODALIDAD DESCENTRALIZADA).

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Año: 2021

Nombre de la obra: INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS LA CEIBA Y LA TORTUGA, LOS SANTOS, PIEDRA PARADA, LA CAPILLA, LLANO VERDE, EL ALTILLO DEL CANTON HONDABLE, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN I ETAPA. (MODALIDAD DESCENTRALIZADA).

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO MORAZAN, MUNICIPIO CORINTO, CANTÓN HONDABLE, VARIOS CASERIOS

Fecha de inicio de la obra: 2021-01-11

Número de beneficiarios: 243

Costo total de la obra: 353400.0

Tiempo de ejecución: 150 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: JUAN CARLOS FUNES

Fuente de financiamiento: 35.9 - LUXEMB/FOCAP-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019

Empresa o entidad ejecutora: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: CONTRATACIÓN MUNICIPAL

Código de contrato: CÓDIGO DEL PROYECTO: 359770, DESCRIPCIÓN: A partir de un pozo perforado por la municipalidad, en caserío El Attillo del Canton El Hondable, la primera etapa del proyecto consiste en la construcción de estación de bombeo y obras exteriores, equipo de bombeo sumergible de 10 HP a instalarse en pozo existente, equipo de bombeo de 10 HP a instalarse en tanque de succión a construirse; tanque de succión de 10 metros cúbicos de volumen útil, subestación monofásica de 37.50 KVA, línea de impelencia de 825 metros de tubería de HG, tanque de almacenamiento de 100 metros cúbicos, 5.2 kilómetros de red de distribución con tubería de Ho. Go. de diferentes diámetros, 57 acometidas domiciliarias, 2 válvulas reguladoras, 2 tanquillas rompe presión, sistema de cloración y obras de saneamiento para disposición de aguas grises y negras que consiste en 27 módulos de servicio sanitario de lavar, ducha, pila biodigestor; 19 módulos de servicio sanitario de lavar, ducha y biodigestor.

Garantías: CONTRATACIÓN MUNICIPAL

Forma de pago: ESTABLECIDA EN EL CONTRATO