

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

ELECTRIFICACIÓN DE CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE JOATECA ETAPA III (PROYECTO DESCENTRALIZADO)

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Año: 2021

Nombre de la obra: ELECTRIFICACIÓN DE CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE JOATECA ETAPA III (PROYECTO DESCENTRALIZADO)

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO MORAZAN, MUNICIPIO JOATECA, CANTÓN JOATECA

Fecha de inicio de la obra: 2021-06-14

Número de beneficiarios: 369

Costo total de la obra: 219096.38

Tiempo de ejecución: 90 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ

Fuente de financiamiento: 86.2 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA-2020

Empresa o entidad ejecutora: PROYECTOS Y DISEÑOS ELECROMECANICOS S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: ASIGNACIÓN MUNICIPAL

Código de contrato: CÓDIGO DE PROYECTO: 366550, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en construir una red de Energía Eléctrica, con una Longitud total de 11084 metros Linéales para beneficiar a 74 familias. El proyecto está formado por 6035 metros de línea primaria, 927 metros de línea primaria con secundario y 4122 metros de tendido secundario. Se instalarán 11 Transformadores de 10 KVA, y 2 Transformadores de 15 Kva. 5 Postes Metálicos de 40 pies, 104 Postes Metálicos de 35 pies y 69 Postes Metálicos de 26 pies.

Garantías: GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO

Forma de pago: ESTABLECIDA EN EL CONTRATO