

Ministerio de Salud

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION" FASE II (SISTEMAS ESPECIALES HOSPITALARIOS, "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GASES MEDICOS"

Institución:	Ministerio de Salud
Año:	2014
Nombre de la obra:	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION" FASE II (SISTEMAS ESPECIALES HOSPITALARIOS, "SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE GASES MEDICOS"
Ubicación exacta:	Carretera RN 19E, entre Carretera Panamericana y Carretera del Litoral, Km. 180, Cantón El Huisquil, Jurisdicción de Conchagua, La Unión, Frente a redondel del Soldado.
Fecha de inicio de la obra:	2014-11-10
Número de beneficiarios:	110000
Costo total de la obra:	293277.34
Tiempo de ejecución:	240 DIAS CALENDARIO
Nombre del responsable de la obra:	EVELYN CIUDAD REAL
Fuente de financiamiento:	PEIS
Empresa o entidad ejecutora:	OXIGENO Y GASES SA DE CV
Empresa o entidad supervisora:	OSCAR CABRERA
Código de contrato:	614/2012

Garantías:

El sistema estara conformado por cuatro gases medicos, los cuales seran los siguientes: oxigeno, oxido nitroso, aire medico y vacio medico, y ademas por la extraccion de gases de las maquinas de anestesia.El sistema de distribucion para cada uno de los gases sera centralizado, es decir que cada uno de ellos contara con una Central de Abastecimiento.La central de oxigeno estara compuesta por un tanque termo de oxigeno liquido y como soporte o emergencia, en caso de salir fuera de servicio el tanque termo, se dispondra de un manifold de oxigeno que contara con dos bancadas de cilindros.La central de oxido nitroso sera a base de un manifold compuesto por dos bancos de cilindros.La central de aire medico estara compuesta por compresores de aire tipo duplex, y tanque horizontal, con deshidratadores tipo disecantes, monitor de punto de rocío y de CO2.La central de vacio medico estara compuesta por bombas de vacio tipo duplex, y tanque vertical. AVANCE FISICO 100% LIQUIDADO

Forma de pago:

ANTICIPO Y ESTIMACIONES MENSUALES